

Île-de-France, Essonne  
Milly-la-Forêt  
16 boulevard du Maréchal Lyautey

## Établissement de bains-douches

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA91001174  
Date de l'enquête initiale : 2025  
Date(s) de rédaction : 2025  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : bains douches

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : ; 2025, AI, 828

### Historique

En septembre 1912, suite à la visite de la Société d'Etudes et de Construction Bains et Lavoirs municipaux, le conseil municipal affirme sa volonté de créer un établissement de bains-douches et un lavoir à Milly[1]. Ce type d'installation, jugé « indispensable à la santé morale et physique »[2] des administrés, est alors largement subventionné par l'Etat, jusqu'au deux tiers de la dépense. En dépit de cette aide importante, le projet ne se concrétise véritablement que vingt ans plus tard. Alors que la construction du lavoir associé à l'établissement de bains-douches est abandonnée, ce dernier est construit entre 1933 et 1935 sous la maîtrise d'œuvre des architectes Marcel et Michel Dameron[3]. En parallèle de ce chantier, ils ont également tous deux travaillé à l'édification de l'école maternelle communale.

L'établissement de bains-douches est visible sur une photographie aérienne prise vers 1955[4].

L'édifice est finalement démoli à la fin des années 1990 lors de l'agrandissement de l'Ecole maternelle Jean de La Fontaine.

-----  
[1] AM Milly, I M 11, Lettre de l'administrateur de la Société d'Etudes et de construction de Bains et Lavoirs municipaux à M. le Maire de Milly, 30 septembre 1912.

[2] *Ibid.*, 14 septembre 1912.

[3] AM Milly, I M 11, Plans de la construction de l'établissement de Bains-Douches dressé par Emile et Michel Dameron, architectes à Corbeil, le 20 avril 1932 ; Certificat d'achèvement des travaux, 7 février 1935.

[4] Collection particulière, Vue aérienne du centre historique depuis le sud-ouest, éditée par Cim, vers 1955. L'édifice est visible dans la partie droite, au niveau du quart supérieur de la photographie. La façade que l'on aperçoit correspond à la façade arrière.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()

Dates : 1934 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Michel Dameron (architecte, attribution par source), Emile Dameron (architecte, attribution par source)

### Description

De plan massé irrégulier, l'édifice était implanté en retrait du boulevard, sur une parcelle en lanière dont il occupait toute la largeur. Sa façade présentait un soubassement en parement de briques et une élévation en parement de pierres. Le soubassement de l'avant-corps de plan arrondi, nettement plus haut que celui du corps de bâtiment rectangulaire, dessinait des lignes horizontales. Ce décor de brique se prolongeait sur les deux grosses piles maçonnées qui bordaient la porte

d'entrée métallique à deux vantaux. Celle-ci, tout comme le corps central de plan rectangulaire, était couverte par un toit plat en béton présentant un léger débord. Le corps de bâtiment arrière en revanche possédait un toit en appentis, vraisemblablement en tuiles mécaniques.

Le sous-sol de l'édifice était occupé par la chaufferie. Le rez-de-chaussée quant à lui se composait d'un vestibule, logé dans l'avant-corps, ouvrant sur six cabines de douches précédées de déshabilleurs, abritées dans le corps central, et deux cabines de bains situé dans le petit corps de bâtiment arrière. Le centre du corps central servant d'espace d'attente était occupé par un banc circulaire.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton parement

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : terrasse ; appentis

### Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

### Présentation

L'établissement de bains-douches de Milly, de style Art Déco, est achevé au milieu des années 1930.

### Références documentaires

#### Documents d'archive

- **Milly-la-Forêt, Construction de l'établissement de Bains-Douches**  
AM Milly-la-Forêt, I M 11, Bains-Douches, 1912-19149.  
Archives municipales, Milly-la-Forêt : I M 11

### Illustrations



Vue aérienne du centre historique depuis le sud-ouest, vers 1955 (Coll. particulière).  
IVR11\_20269100146NUC4A



Carte postale montrant l'établissement de bains-douches au moment de l'inauguration (Coll. particulière).  
IVR11\_20269100250NUC4A

### Dossiers liés

#### Dossiers de synthèse :

Le centre historique de Milly-la-Forêt : présentation de l'aire d'étude (IA91001140) Île-de-France, Essonne, Milly-la-Forêt

#### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Géraldine Baglin

Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel



Vue aérienne du centre historique depuis le sud-ouest, vers 1955 (Coll. particulière).

IVR11\_20269100146NUC4A

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Île-de-France (reproduction)

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Carte postale montrant l'établissement de bains-douches au moment de l'inauguration (Coll. particulière).

IVR11\_20269100250NUC4A

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Île-de-France (reproduction)

communication libre, reproduction soumise à autorisation